



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DA OBRA

SINAPI: JAN./2015 COM DESONERAÇÃO

OBRA : CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ECOLÓGICO DE LAZER VALE DOS IPÊS
LOCAL : AVENIDA PLANALTO, S/Nº, LOTEAMENTO LC
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 14 DE ABRIL DE 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT. (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	VALOR DO ITEM (R\$) SEM BDI
7.6 E 7.7	INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA					84,76
4760	LADRILHISTA	H	0,50000	9,23	4,62	
6127	SERVENTE	H	0,60000	7,39	4,43	
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXAÇÃO DE PECAS CERAMICAS KG 0,41	KG	4,50000	0,67	3,02	
COTAÇÃO LOCAL	PISO TÁTIL ALERTA 25 X25CM	UN	1,00000	72,70	72,70	
9.6	ESPALDAR					351,58
4750	PEDREIRO	H	2,0000	10,16	20,32	
6111	SERVENTE	H	2,0000	7,39	14,78	
7696	TUBO AÇO GALV. C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	7,8400	30,80	241,47	
2735	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 12CM	M	5,4000	4,68	25,27	
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMASOS, PARA FERRO	M²	1,0500	17,85	18,74	
10475	VERNIZ APLICADO SOBRE EUCALIPTO	M²	2,1100	14,69	31,00	
9.7	PRANCHA ABDOMINAL					879,74
4750	PEDREIRO	H	1,0000	10,16	10,16	
6111	SERVENTE	H	2,0000	7,39	14,78	
72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	3,1500	53,58	168,78	
5991	BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSAS	M²	7,3500	30,63	225,13	
73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	3,1500	16,86	53,11	
73991/002	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	7,3500	31,52	231,67	
73976/005	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,8800	61,15	176,11	
9.8	BARRAS ASSIMÉTRICAS					596,30
4750	PEDREIRO	H	1,0000	10,16	10,16	
6111	SERVENTE	H	2,0000	7,39	14,78	
73976/005	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,6000	61,15	403,59	
2735	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 12CM	M	13,8000	4,68	64,58	
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMASOS, PARA FERRO	M²	1,3200	17,85	23,56	
10475	VERNIZ APLICADO SOBRE EUCALIPTO	M²	5,4200	14,69	79,62	
9.9	BARRAS PARALELA					482,82
4750	PEDREIRO	H	1,0000	10,16	10,16	
6111	SERVENTE	H	2,0000	7,39	14,78	
73976/005	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,5000	61,15	336,33	
2735	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 12CM	M	9,2000	4,68	43,06	
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMASOS, PARA FERRO	M²	1,3200	17,85	23,56	
10475	VERNIZ APLICADO SOBRE EUCALIPTO	M²	3,7400	14,69	54,94	
10.2.1	MASTRO PARA BANDEIRA					3.341,85
79478	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	0,13000	33,05	4,30	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA PREPARADO NA OBRA COM BETONEIRA	M3	0,12000	364,16	43,70	
73976/011	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALAÇÃO	M	15,00000	219,59	3.293,85	
10.4	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HEMEROCALIS					8,16
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	HEMEROCALIS	UN	1,00000	1,45	1,45	
10.5	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AGAVE AZUL					38,31
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	AGAVE AZUL	UN	1,00000	31,60	31,60	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT. (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	VALOR DO ITEM (R\$) SEM BDI
10.6	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LANTANA CORES SORTIDAS					7,99
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	LANTANA CORES SORTIDAS	UN	1,00000	1,28	1,28	
10.7	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DRACENA TRICOLOR					28,88
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	DRACENA TRICOLOR	UN	1,00000	22,17	22,17	
10.8	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 60X60X60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PRIMAVERA CORES SORTIDAS					25,42
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000	11,34	1,02	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000	11,49	1,03	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00500	187,77	0,94	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,03200	62,00	1,98	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,07400	112,66	8,34	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,07400	1,37	0,10	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,07400	0,12	0,01	
COTAÇÃO LOCAL	PRIMAVERA CORES SORTIDAS	UN	1,00000	12,00	12,00	
10.9	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TREPadeira UNHA DE GATO					7,71
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	TREPadeira UNHA DE GATO	UN	1,00000	1,00	1,00	
10.10	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 80X80X80CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PALMEIRA PUPUNHA ALTURA DE 2,00M					100,10
88316 S	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18000	11,34	13,38	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000	11,49	2,64	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,05000	187,77	9,39	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,00640	62,00	0,40	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,20500	112,66	23,10	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,80000	1,37	1,10	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,80000	0,12	0,10	
COTAÇÃO LOCAL	PALMEIRA PUPUNHA ALTURA 2,00M	UN	1,00000	50,00	50,00	

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0