



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SINAPI: DEZ/2014 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA OBRA

OBRA : URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO
LOCAL : AVENIDA PLANALTO, S/Nº, SETOR UNIVERSITÁRIO
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: MARÇO 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT. (R\$) SEM BDI	TOTAL (R\$) SEM BDI	VALOR DO ITEM (R\$) SEM BDI
4.3	INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA					R\$ 83,55
4760	LADRILHISTA	H	0,50000	8,59	4,30	
6127	SERVEENTE	H	0,60000	6,87	4,12	
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS KG 0,41	KG	4,50000	0,54	2,43	
COTAÇÃO LOCAL	PISO TÁTIL ALERTA 25 X25CM	UN	1,00000	72,70	72,70	

5.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - HEMEROCALIS					R\$ 7,91
88316 S	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	HEMEROCALIS	UN	1,00000	1,20	1,20	

5.4	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAMBARI ROXO					R\$ 7,51
88316 S	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	

25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00
COTAÇÃO LOCAL	LAMBARI ROXO	UN	1,00000	0,80	0,80

5.5	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LIRIOPE					R\$ 7,71
88316 S	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,34	0,51	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04500	11,49	0,52	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00250	187,77	0,47	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,01600	62,00	0,99	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,03700	112,66	4,17	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,03700	1,37	0,05	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,03700	0,12	0,00	
COTAÇÃO LOCAL	LIRIOPE	UN	1,00000	1,00	1,00	

5.6	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA MENOR QUE 50 CM, EM CAVA DE 30X30X30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LEOCÓFILO					R\$ 23,42
88316 S	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000	11,34	1,02	
88441	JARDI NEI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000	11,49	1,03	
159	ADUBO BOVI NO	M3	0,00500	187,77	0,94	
370	AREI A MEDI A - POSTO JAZI DA/ FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,03200	62,00	1,98	
7253	TERRA VEGETAL	M3	0,07400	112,66	8,34	
25951	FERTI LI ZANTE NPK - 10: 10: 10	KG	0,07400	1,37	0,10	
25963	CALCARI O DOLOMI TI CO A (POSTO PEDREI RA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,07400	0,12	0,01	
COTAÇÃO LOCAL	LEOCÓFILO	UN	1,00000	10,00	10,00	

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A63204-0