



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



**RESUMO DA OBRA**

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PLANNALTO INCLUINDO  
AS ROTATÓRIAS DA JÚIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES

DATA: 21/08/2015

LOCAL : AVENIDA PLANALTO ENTRE AS AV. JULIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | %       | VALOR      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1.0    | REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PLANNALTO INCLUINDO AS ROTATÓRIAS DA JÚIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES, CENTRO DE ÁGUA BOA – MT | 100,00% | 115.041,98 |
| TOTAL: |                                                                                                                                                            | 100%    | 115.041,98 |

REINALDO ALVES DE SOUZA

ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

## ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PLANALTO INCLUINDO AS ROTATÓRIAS DA JÚIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES

DATA: 21/08/2015

LOCAL : AVENIDA PLANALTO ENTRE AS AV. JULIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES

SINAPI: mar/15

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

BDI: 21,15%

| ITEM   | CÓDIGO             | DESCRIÇÃO - SERVIÇOS                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QUANT.   | PREÇO UNIT.<br>SEM BDI | PREÇO UNIT.<br>COM BDI | VALOR TOTAL<br>COM BDI |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1    | 73616              | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                             | M3      | 176,54   | 167,87                 | 203,37                 | 35.902,93              |
| 1.2    | 5622               | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE                                                                                                                                 | M2      | 1.703,53 | 3,79                   | 4,59                   | 7.819,20               |
| 1.3    | 74012/001          | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA 8CM, LARGURA 40CM.                                                                                                       | M       | 100,00   | 34,01                  | 41,20                  | 4.120,00               |
| 1.4    | 74074/004          | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                    | M2      | 28,50    | 53,20                  | 64,45                  | 1.836,82               |
| 1.5    | 74254/002          | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.                                                                                | KG      | 74,04    | 7,22                   | 8,74                   | 647,10                 |
| 1.6    | 73406              | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.                                                                                                       | M3      | 2,85     | 403,11                 | 488,36                 | 1.391,82               |
| 1.8    | 73892/002          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2      | 1.732,03 | 29,53                  | 35,77                  | 61.954,71              |
| 1.9    | COMPOSIÇÃO ANEXADA | PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM RESISTÊNCIA DE 35 MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COR PRETO                                                                            | M2      | 12,88    | 87,76                  | 106,32                 | 1.369,40               |
| TOTAL: |                    |                                                                                                                                                                                           |         |          |                        |                        | 115.041,98             |

REINALDO ALVES DE SOUZA  
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### COMPOSIÇÃO DA OBRA

OBRA : REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PLANALTO INCLUINDO AS ROTATÓRIAS DA JÚIO  
CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES  
LOCAL : AVENIDA PLANALTO ENTRE AS AV. JULIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES  
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 21/08/2015

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                     | UN | QUANT   | UNIT. (R\$)<br>SEM BDI | TOTAL (R\$)<br>SEM BDI | VALOR DO ITEM (R\$)<br>SEM BDI |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 7.6 E 7.7     | INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA                                             |    |         |                        |                        | 84,76                          |
| 4760          | LADRILHISTA                                                                   | H  | 0,50000 | 9,23                   | 4,62                   |                                |
| 6127          | SERVENTE                                                                      | H  | 0,60000 | 7,39                   | 4,43                   |                                |
| 1381          | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS KG<br>0,41 | KG | 4,50000 | 0,67                   | 3,02                   |                                |
| COTAÇÃO LOCAL | PISO TÁTIL ALERTA 25 X25CM                                                    | UN | 1,00000 | 72,70                  | 72,70                  |                                |

**REINALDO ALVES DE SOUZA**  
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA**



OBRA : REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PLANALTO INCLUINDO AS ROTATÓRIAS DA JÚIO  
CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES  
LOCAL : AVENIDA PLANALTO ENTRE AS AV. JULIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES  
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 21/08/2015

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                  | VALOR          | MÊS       | 1º            | 2º            | 3º            | 4º             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1   | REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTERIO CENTRAL INCLUINDO DUAS ROTATÓRIAS | R\$ 115.041,98 | %         | 25%           | 25%           | 25%           | 25%            |
|       |                                                                            |                | R\$       | R\$ 28.760,50 | R\$ 28.760,50 | R\$ 28.760,50 | R\$ 28.760,50  |
| TOTAL |                                                                            | R\$ 115.041,98 | mensal    | R\$ 28.760,50 | R\$ 28.760,50 | R\$ 28.760,50 | R\$ 28.760,50  |
|       |                                                                            |                | acumulado | R\$ 28.760,50 | R\$ 57.520,99 | R\$ 86.281,49 | R\$ 115.041,98 |
|       |                                                                            |                | %         | 25%           | 25%           | 25%           | 25%            |

REINALDO ALVES DE SOUZA  
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



### BDI DA OBRA

REQUALIFICAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA  
EMPREENHIMENTO: PLANNALTO INCLUINDO AS ROTATÓRIAS DA JÚLIO CAMPOS E NORBERTO  
SCHWANTES

DATA: 21/08/2015

LOCAL: AVENIDA PLANALTO ENTRE AS AV. JULIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I. (Benefício de Despesas Indiretas)

| DISCRIMINAÇÃO         | PERCENTUAL<br>% |
|-----------------------|-----------------|
| Administração Central | 3,00            |
| Seguro                | 0,00            |
| Riscos                | 0,97            |
| Garantia              | 0,80            |
| Despesas Financeiras  | 0,59            |
| Lucro Operacional     | 6,16            |
| CONFINS               | 3,00            |
| PIS                   | 0,65            |
| ISSQN                 | 2,00            |
| CPRB                  | 2,00            |
| <b>B.D.I (%)</b>      | <b>21,15</b>    |

REINALDO ALVES DE SOUZA  
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0