



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTO DA OBRA



E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
DATA: 17 NOVEMBRO DE 2015
SINAPI: OUTUBRO/2015 COM DESONERAÇÃO

OBRA : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACY KUHN SALAMONI
LOCAL : RUA 16, Nº 430, CENTRO II
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

SITE: www.aguaboa.mt.gov.br
FONE: 3468-6400 - CENTRAL
3468-6423 - GERÊNCIA DE PROJETOS

BDI: 24,23%

PLANILHA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Total com BDI
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
1.0	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50x1,20)	M²	1,80	R\$ 423,34	R\$ 525,91	R\$ 946,63
SUBTOTAL					R\$ 423,34	R\$ 525,91	R\$ 946,63
2 TROCA DE PISO							
2.0	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	1.078,23	R\$ 18,12	R\$ 22,51	R\$ 24.270,95
2.1	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M²	1.078,23	R\$ 3,98	R\$ 4,94	R\$ 5.326,45
2.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, E=7CM	M³	75,48	R\$ 431,67	R\$ 536,26	R\$ 40.474,81
2.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT	M²	1078,23	R\$ 64,51	R\$ 80,14	R\$ 86.409,35
2.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35	M	672,80	R\$ 6,22	R\$ 7,72	R\$ 5.194,01
SUBTOTAL					R\$ 64,51	R\$ 80,14	R\$ 161.675,57
3 TROCA DE ESQUADRIAS (JANELAS)							
3.0	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	47,00	R\$ 7,39	R\$ 9,18	R\$ 431,46
3.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	116,89	R\$ 195,88	R\$ 243,34	R\$ 28.444,01
3.2	84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA	UND	47,00	R\$ 103,18	R\$ 128,18	R\$ 6.024,46
3.3	74159/001	SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4	M	106,23	R\$ 16,10	R\$ 20,00	R\$ 2.124,60
SUBTOTAL					R\$ 322,55	R\$ 400,70	R\$ 37.024,53
4 PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS							
4.0	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M²	1.942,75	R\$ 6,27	R\$ 7,78	R\$ 15.114,59
4.1	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M²	1.942,75	R\$ 8,94	R\$ 11,10	R\$ 21.564,52
SUBTOTAL					R\$ 15,21	R\$ 18,88	R\$ 36.679,11
TOTAL PLANILHA =					R\$ 236.325,84		

Aline Favaretto
Engª Civil CREA MT032911