



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



RESUMO DA OBRA

OBRA : TROCA DE PISO EM QUADRA COBERTA

LOCAL : P.A. SANTA MARIA

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 28/01/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	8,57%	6262,94
2.0	PISOS	69,39%	50704,73
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS	22,04%	16107,79
TOTAL:		100%	73.075,46

ALINE FAVARETTO

Eng.^a CIVIL CREA MT 032911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTO DA OBRA - PLANILHA SINTÉTICA



OBRA : TROCA DE PISO EM QUADRA COBERTA

LOCAL : P.A. SANTA MARIA

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 28/01/2016

SINAPI: DEZEMBRO/2015

BDI: 25,00%

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS INICIAIS				Subtotal Item:	6.262,94
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50x2,00m)	m2	3,00	421,42	526,77	1.580,31
1.2	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m2	10,00	288,22	360,27	3.602,70
1.3	1,50% DA OBRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	-	1.079,93	1.079,93
2.0		PISOS				Subtotal Item:	50.704,73
2.1	55835	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE	m3	61,21	40,97	51,21	3.134,56
2.2	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	612,15	17,56	21,95	13.436,69
2.3	84212	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA (PISO INTERNO)	m2	612,15	44,61	55,76	34.133,48
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS				Subtotal Item:	16.107,79
3.1	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (PISO QUADRA)	m2	612,15	13,75	17,18	10.516,73
3.2	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ml	301,80	8,99	11,23	3.389,21
3.3	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	945,00	1,87	2,33	2.201,85
CUSTO TOTAL							R\$ 73.075,46

ALINE FAVARETTO
Eng.ª CIVIL CREA MT 032911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : TROCA DE PISO EM QUADRA COBERTA

LOCAL : P.A. SANTA MARIA

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 28/01/2016

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30 ^a	60 ^a	90 ^a
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.262,94	%	100%		
			R\$	R\$ 6.262,94	R\$ -	R\$ -
2.0	PISOS	R\$ 50.704,73	%	50%	50%	
			R\$	R\$ 25.352,37	R\$ 25.352,37	R\$ -
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.107,79	%			100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.107,79
TOTAL		R\$ 73.075,46	mensal	R\$ 31.615,31	R\$ 25.352,37	R\$ 16.107,79
			acumulado	R\$ 31.615,31	R\$ 56.967,67	R\$ 73.075,46
			%	43%	35%	22%

ALINE FAVARETTO

Eng.^a CIVIL CREA MT 032911

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BDI DA OBRA

OBRA : TROCA DE PISO EM QUADRA COBERTA
LOCAL : P.A. SANTA MARIA
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 28/01/2016

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO B.D.I.

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
SEGURO / GARANTIA	1,00
RISCO	1,27
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
LUCRO	7,30
CONFINS	3,00
PIS	0,65
ISSQN	2,00
CPRB	2,00
B.D.I. (%)	25,00

ALINE FAVARETTO
Eng.^a CIVIL CREA MT 032911