



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



RESUMO DA OBRA

OBRA : ESPAÇO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NO DISTRITO SERRINHA, EXECUÇÃO DE TODAS AS FUNDAÇÕES, 405M² DE PISO E 405M² DE COBERTURA (15,00X27,00M)

LOCAL : DISTRITO SERRINHA

DATA: 11/02/2016

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	8,19%	11012,88
2.0	FUNDAÇÃO: ESTACAS, BLOCOS E BALDRAMES	14,65%	19699,51
3.0	COBERTURA	58,11%	78132,6
4.0	PISOS	18,34%	24656,8
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	0,70%	943,65
TOTAL:		100%	134.445,44

ALINE FAVARETTO

Eng.^a CIVIL CREA MT 032911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : ESPAÇO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NO DISTRITO SERRINHA, EXECUÇÃO DE TODAS AS FUNDAÇÕES, 405M² DE PISO E 405M² DE COBERTURA (15,00X27,00M)

DATA: 11/02/2016

LOCAL : DISTRITO SERRINHA

SINAPI: DEZEMBRO/2015

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

BDI: 25,00%

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS INICIAIS				Subtotal Item:	11.012,88
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50x2,30m)	m2	3,45	421,42	526,77	1.817,35
1.2	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m2	10,00	288,22	360,27	3.602,70
1.3	1,50% DA OBRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	-	2.101,73	2.101,73
1.4	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	m2	405,00	6,90	8,62	3.491,10
2.0		FUNDAÇÃO: ESTACAS, BLOCOS E BALDRAMES				Subtotal Item:	19.699,51
2.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	19,55	40,97	51,21	1.001,15
2.1.2	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	m3	8,32	46,83	58,53	486,96
2.1.3	79483	APILOAMENTO NO FUNDO DE VALAS COM MACO DE 30KG	m2	48,08	17,56	21,95	1.055,35
2.2		FUNDAÇÃO: ESTACAS E BLOCOS					
2.2.1	74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN-LOCO	m	54,00	49,75	62,18	3.357,72
2.2.2	73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m2	6,48	16,40	20,50	132,84
2.2.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m2	19,44	24,40	30,50	592,92
2.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	18,66	5,90	7,37	137,52
2.2.5	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	132,05	7,01	8,76	1.156,75
2.2.6	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	2,92	365,75	457,18	1.334,96
2.3		FUNDAÇÃO: VIGAS BALDRAMES					
2.3.1	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m2	83,20	24,40	30,50	2.537,60
2.3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	243,36	7,15	8,93	2.173,20
2.3.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	103,60	7,01	8,76	907,53
2.3.4	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	8,32	365,75	457,18	3.803,73
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO					
2.4.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	m2	104,00	7,86	9,82	1.021,28



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : ESPAÇO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NO DISTRITO SERRINHA, EXECUÇÃO DE TODAS AS FUNDAÇÕES, 405M² DE PISO E 405M² DE COBERTURA (15,00X27,00M)

DATA: 11/02/2016

LOCAL : DISTRITO SERRINHA

SINAPI: DEZEMBRO/2015

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

BDI: 25,00%

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
3.0		COBERTURA				Subtotal Item:	78.132,60
3.1	72113	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NCLUINDO PILARES MATÁLICOS	m2	405,00	82,14	102,67	41.581,35
3.2	COTAÇÃO	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5 MM, DIMENSÕES 10,00X1,00M,INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO METÁLICO NATURAL.	m2	513,00	57,00	71,25	36.551,25
4.0		PISOS				Subtotal Item:	24.656,80
4.1	55835	ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE	m3	40,50	40,97	51,21	2.074,00
4.2	84212	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M,INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	m2	405,00	44,61	55,76	22.582,80
5.0		SERVIÇOS DIVERSOS				Subtotal Item:	943,65
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	405,00	1,87	2,33	943,65

CUSTO TOTAL R\$ 134.445,44

ALINE FAVARETTO
Eng.ª CIVIL CREA MT 032911



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : ESPAÇO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NO DISTRITO SERRINHA, EXECUÇÃO DE TODAS AS FUNDAÇÕES, 405M² DE PISO E 405M² DE COBERTURA (15,00X27,00M)

LOCAL : DISTRITO SERRINHA

DATA: 11/02/2016

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30 ^a	60 ^a	90 ^a	120 ^a
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.012,88	%	100%			
			R\$	R\$ 11.012,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	FUNDAÇÃO: ESTACAS, BLOCOS E BALDRAMES	R\$ 19.699,51	%	100%			
			R\$	R\$ 19.699,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	COBERTURA	R\$ 78.132,60	%	20%	60%	20%	
			R\$	R\$ 15.626,52	R\$ 46.879,56	R\$ 15.626,52	R\$ -
4.0	PISOS	R\$ 24.656,80	%		50%	50%	
			R\$	R\$ -	R\$ 12.328,40	R\$ 12.328,40	R\$ -
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 943,65	%			50%	50%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,83	R\$ 471,83
TOTAL		R\$ 134.445,44	mensal	R\$ 46.338,91	R\$ 59.207,96	R\$ 28.426,75	R\$ 471,83
			acumulado	R\$ 46.338,91	R\$ 105.546,87	R\$ 133.973,62	R\$ 134.445,44
			%	34%	44%	21%	1%

ALINE FAVARETTO

Eng.^a CIVIL CREA MT 032911

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BDI DA OBRA

OBRA : ESPAÇO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS NO DISTRITO SERRINHA, EXECUÇÃO DE TODAS AS FUNDAÇÕES, 405M² DE PISO E 405M² DE COBERTURA (15,00X27,00M)

LOCAL : DISTRITO SERRINHA

DATA: 11/02/2016

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO B.D.I.

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
SEGURO / GARANTIA	1,00
RISCO	1,27
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
LUCRO	7,30
CONFINS	3,00
PIS	0,65
ISSQN	2,00
CPRB	2,00
B.D.I. (%)	25,00

ALINE FAVARETTO
Eng.^a CIVIL CREA MT 032911