

			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT SECRETARIA DE OBRAS Engenheiro Luiz Fernando Pereira - CREA : 170.633.6586 E-mail: luiz_fernando.pereira@hotmail.com						
ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA									
OBRA:	INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL URBANA						Fonte: SINAPI (12-15) com desoneração		
LOCAL:	AGROVILA JARAGUA						Fonte: SICRO (07-2015) com desoneração		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA						Fonte: SETPU (11-2013) preço de insumos de material pétreo		
DATA:	fev/16								
ÁREA PAV.:	3.488,00		m²						
CÓDIGO SINAPI/DNIT	DATA DO ORÇAMENTO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)		Peso no componente (%)	BDI
						UNITÁRIO	UNIT.+ BDI		TOTAL c/ BDI
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
74209/001	SINAPI (DEZ-2015)	1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra (2,50x5,00m)	m²	12,50	421,42	523,54	2,77%	6.544,25
73803/001	SINAPI (DEZ-2015)	1.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	m²	50,00	200,04	248,51	5,26%	12.425,50
73805/001	SINAPI (DEZ-2015)	1.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, INCLUSO INST. ELETR E	m²	50,00	266,48	331,05	7,00%	16.552,50
78472	SINAPI (DEZ-2015)	1.4	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide.	m	3.488,00	0,28	0,34	0,50%	1.185,92
						SUB-TOTAL>>		15,53%	36.708,17
		2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM						
2 S 01 100 13	SICRO (JULHO-2015)	2.1	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e (proveniente de corte sub-leito)	m³	1.099,05	10,02	12,44	5,78%	13.672,23
72961	SINAPI (DEZ-2015)	2.2	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura	m²	4.229,20	1,21	1,50	2,68%	6.343,80
			BASE e SUB-BASE						
72911	SINAPI (DEZ-2015)	2.3	Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Compactação 100% Proctor Normal Exclusive Escav., Carga e Transp. do Solo	m³	634,38	9,33	11,59	3,11%	7.352,46
72911	SINAPI (DEZ-2015)	2.4	Sub-Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Compactacao 100% Proctor Normal Exclusive Esc., Carga e TransP. do Solo	m³	845,84	9,33	11,59	4,15%	9.803,28
			JAZIDA (BASE E SUB-BASE)						
74151/001	SINAPI (DEZ-2015)	2.5	Escavação e carga de mat. de jazida, 1ª cat., utilizando trator	m³	1.480,22	3,35	4,16	2,60%	6.157,71
2 S 09 001 91	SICRO (JULHO-2015)	2.6	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. (const) (sub-base e base) DMT=	T.km	21.788,84	0,76	0,94	8,66%	20.481,50
						SUB-TOTAL>>		26,99%	63.810,98
		3.0	PAVIMENTAÇÃO						
72945	SINAPI (DEZ-2015)	3.1	Imprimação mecânica com CM-30, taxa de 1,2 l/m³	m²	3.488,00	5,13	6,37	9,39%	22.207,88
72958	SINAPI (DEZ-2015)	3.2	Tratamento Superficial Duplo - TSD, com Emulsao RR-2C	m²	3.488,00	10,10	12,55	18,51%	43.765,57
73760/001	SINAPI (DEZ-2015)	3.3	Capa selante com emulsão RR-2C incl. aplicação e compactação	m²	3.488,00	3,00	3,73	5,50%	12.999,67
2 S 09 002 91	SICRO (JULHO-2015)	3.4	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita+pedrisco), (de Confresa a Distrito Nova Floresta)	t.km	11.516,16	0,50	0,62	3,03%	7.153,39
2 S 09 002 90	SICRO (JULHO-2015)	3.5	Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim. (mat. Betuminoso), (de Cuiabá até Distrito Nova Floresta-Porto Alegre do Norte)	t.km	13.606,69	0,49	0,61	3,50%	8.282,91
						SUB-TOTAL>>		39,93%	94.409,42
		4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
74237/001	SINAPI (JAN-2015)	4.1	Meio-fio com sarjeta, executados com extrusora (sarjetas 30x8 cm; meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incl. escav. e acerto faixa L=0,45m	m	889,41	25,15	31,25	11,76%	27.794,39
						SUB-TOTAL>>		11,76%	27.794,39
		5.0	SINALIZAÇÃO						
4 S 06 100 31	SICRO (JULHO-2015)	5.1	Pintura Faixa - Linha de divisão de pista e Linha de Bordo- Tinta base acrílica p/ 02 anos	m²	98,75	14,94	18,56	0,78%	1.832,88
4 S 06 100 32	SICRO (JULHO-2015)	5.2	Pintura de Sinalização Horizontal - Setas, Zebrados, Faixa de pedestre, Letras e Numeros - Tinta base acrílica p/ 02 anos	m²	122,54	24,75	30,74	1,59%	3.767,00
4 S 06 200 01	SICRO (JULHO-2015)	5.3	Fornecimento e instalação de placa de sinalz. semi-refletiva	m²	18,01	290,11	360,41	2,75%	6.490,72
73916/002	SINAPI (DEZ-2015)	5.4	Fornecimento e implantação de placa esmaltada para identificação de rua (dimensões 0,45x0,25m)	und.	8,00	123,15	152,99	0,52%	1.223,00
4 S 06 203 01	SICRO (JULHO-2015)	5.5	Confecção de suporte e travessa para sinalização vertical	und.	4,00	81,89	101,73	0,17%	406,92
						SUB-TOTAL>>		5,80%	13.720,52

