



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

RESUMO

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,26%	2.174,15
2.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUAS E AVENIDAS	89,21%	758.326,29
3.0	PINTURA DE MEIO-FIOS	10,53%	89.539,20
TOTAL:		100,00%	850.039,64

DATA: MARÇO DE 2019

ALINE FAVARETTO
ENG^a CIVIL
CREA MT 032.911



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

ORÇAMENTO DA OBRA

REFER.: SICRO JULHO/2018

SINAPI FEV/2019 COM DESONERAÇÃO

FONE: 66 - 3468-6423

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT

DATA: MARÇO DE 2019

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.174,15
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 CR 367,93	M²	3,45	R\$ 499,40	R\$ 630,19	R\$ 2.174,15
2.0		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUAS E AVENIDAS					R\$ 758.326,29
2.1	5213355	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M²	22.825,00	R\$ 13,15	R\$ 16,59	R\$ 378.666,75
2.2	5213395	Tacha refletiva metálica com dois pinos - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	8.346,00	R\$ 36,05	R\$ 45,49	R\$ 379.659,54
3.0		PINTURA DE MEIO-FIOS					R\$ 89.539,20
3.2	4915723	Caiação com fixador de cal	M²	31.090,00	R\$ 2,29	R\$ 2,88	R\$ 89.539,20
						TOTAL GERAL:	R\$ 850.039,64

ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL

CREA MT 032.911



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

REFER.: SICRO JULHO/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI FEV/2019 COM DESONERAÇÃO

FONE: 66 - 3468-6423

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT

DATA: MARÇO DE 2019

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOGRADOURO	COMPRIMENTO LOG. (M)	M² SINALIZAÇÃO BORDO E EIXO	Nº ROTATÓRIAS	Nº FAIXAS DE PEDESTRES	M² ROTATÓRIAS+ FAIXAS	OBS.
AV. ARAGUAIA	9200,00	2300,00	6,00	31,00	1062,00	MT 240 ATÉ RUA 6A
AV. PLANALTO	6400,00	1600,00	0,00	14,00	420,00	RUA F9 ATÉ RUA 16A
AV. JÚLIO CAMPOS	4750,00	1187,50	5,00	32,00	1070,00	INTEIRA
AV. NORBERTO SCHWANTES	3500,00	875,00	5,00	32,00	1070,00	INTEIRA
AV. TROPICAL	4980,00	1245,00	8,00	46,00	1556,00	INTEIRA
AV. RONCADOR	3000,00	750,00	4,00	26,00	868,00	INTEIRA
AV. COOPERCANA	1550,00	387,50	3,00	19,00	636,00	INTEIRA
AV. A CRISTALINO	700,00	175,00	1,00	8,00	262,00	INTEIRA
AVENIDA INDUSTRIAL	2000,00	500,00	3,00	9,00	336,00	INTEIRA
RUA 01	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 03	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 05	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 07	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 09	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 11	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 13	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 15	1585,00	396,25				RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 02	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 04	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 06	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 08	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 10	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 12	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 14	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 16	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 18	1180,00	295,00				RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 50	2800,00	700,00				INTEIRA
	62180,00	15545,00			7280,00	

TACHAS REFLETIVAS METÁLICAS BIDIRECIONAIS

LOGRADOURO	COMPRIMENTO LOG.(M)	QUANTIA DE TACHAS				OBS.
AV. ARAGUAIA	9200,00	2300,00				MT 240 ATÉ RUA 6A
AV. PLANALTO	6400,00	1600,00				RUA F9 ATÉ RUA 16A
AV. JÚLIO CAMPOS	4750,00	1188,00				INTEIRA
AV. NORBERTO SCHWANTES	3500,00	875,00				INTEIRA
AV. TROPICAL	4980,00	1245,00				INTEIRA
AV. RONCADOR	3000,00	750,00				INTEIRA
AV. COOPERCANA	1550,00	388,00				INTEIRA
		8346,00				

PINTURA DE MEIO-FIO - CAL COM FIXADOR

LOGRADOURO	COMPRIMENTO LOG. (M)	METRAGEM DE MEIO-FIO	M² DE MEIO FIO			OBS.
AV. ARAGUAIA	9200,00	18400,00	4600,00			MT 240 ATÉ RUA 6A
AV. PLANALTO	6400,00	12800,00	3200,00			RUA F9 ATÉ RUA 16A
AV. JÚLIO CAMPOS	4750,00	9500,00	2375,00			INTEIRA
AV. NORBERTO SCHWANTES	3500,00	7000,00	1750,00			INTEIRA
AV. TROPICAL	4980,00	9960,00	2490,00			INTEIRA
AV. RONCADOR	3000,00	6000,00	1500,00			INTEIRA
AV. COOPERCANA	1550,00	3100,00	775,00			INTEIRA
AV. A CRISTALINO	700,00	1400,00	350,00			INTEIRA
AVENIDA INDUSTRIAL	2000,00	4000,00	1000,00			INTEIRA
RUA 01	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 03	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 05	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 07	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 09	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 11	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 13	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 15	1585,00	3170,00	792,50			RUA 02 ATÉ AV. RONCADOR
RUA 02	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 04	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 06	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 08	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 10	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 12	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 14	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 16	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 18	1180,00	2360,00	590,00			RUA 01 ATÉ RUA 15
RUA 50	2800,00	5600,00	1400,00			INTEIRA
	62180,00	124360,00	31090,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT

DATA: MARÇO DE 2019

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.174,15	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			R\$	R\$ 2.174,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUAS E AVENIDAS	R\$ 758.326,29	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
			R\$	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 75.832,63	R\$ 37.916,31	R\$ 37.916,31	R\$ 37.916,31	R\$ 37.916,31
3.0	PINTURA DE MEIO-FIOS	R\$ 89.539,20	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%
			R\$	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 8.953,92	R\$ 4.476,96	R\$ 4.476,96	R\$ 4.476,96	R\$ 4.476,96
	TOTAL	R\$ 850.039,64	Mês	R\$ 86.960,70	R\$ 84.786,55	R\$ 84.786,55	R\$ 84.786,55	R\$ 84.786,55	R\$ 84.786,55	R\$ 84.786,55	R\$ 84.786,55	R\$ 42.393,27	R\$ 42.393,27	R\$ 42.393,27	R\$ 42.393,27
			Acumulado	R\$ 86.960,70	R\$ 171.747,25	R\$ 256.533,80	R\$ 341.320,35	R\$ 426.106,90	R\$ 510.893,44	R\$ 595.679,99	R\$ 680.466,54	R\$ 722.859,82	R\$ 765.253,09	R\$ 807.646,37	R\$ 850.039,64
			%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%

ALINE FAVARETTO
ENGº CIVIL
CREA MT 032.911



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

BDI DIFERENCIADO DA OBRA

OBRA : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I. DIFERENCIADO

(Benefício de Despesas Indiretas)

	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		%
	Administração Central	4,01%
	Despesas Financeiras	1,11%
	Riscos	0,56%
	Seguro+Garantia	0,40%
	Lucro	7,30%
	IMPOSTOS	9,75%
	ISS	1,60%
	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
B.D.I (%)		26,19

DATA: MARÇO DE 2019

ALINE FAVARETTO

ENG^a CIVIL
CREA MT 032.911