



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

-

FIC 0,00585

Custo Unitário de Referência

OUTUBRO/2019

Produção da equipe

818,14 m²

4011406 Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
				Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,00000	0,05	0,95	153,9175	44,0998	49,5800	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	1,00000	0,03	0,97	110,4885	55,8546	57,4800	
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	15,6077	10,1949	15,6000	
E9577	Trator agrícola - 77 kW	1,00000	0,25	0,75	124,6725	31,9838	55,1400	
E9688	Usina móvel de lama asfáltica montada sobre chassi com capacidade de 5 m³ - 25 kW/188 kW	1,00000	1,00	0,00	309,9625	113,8671	309,9600	
E9544	Vassoura mecânica rebocável	1,00000	0,25	0,75	5,6965	3,5529	4,0800	
Custo horário total de equipamentos							491,8400	
B - MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	10,00000	h		16,6564		166,5600	
Custo horário total de mão de obra							166,5600	
Custo horário total de execução							658,4000	
Custo unitário de execução							0,8048	

ÁGUA BOA - MT, JUNHO DE 2020.

Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562