



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
DATA: JUNHO DE 2020.
SINAPI: JANEIRO/2020 COM DESONERAÇÃO

OBRA :	CAPA ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE (MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS) E DRENAGEM SUPERFICIAL	SITE: www.aguaboa.mt.gov.br	3468-6400 - CENTRAL
LOCAL :	CONTINUAÇÃO AV. TROPICAL - BAIRRO INDUSTRIAL NOVO CONTINUAÇÃO AV. UNIVERSITÁRIA - BAIRRO UNIVERSITÁRIO RUA F 17 - BAIRRO PRIMAVERA RUA DOS BURITIS - BAIRRO VILA NOVA RUA D6 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO RUA 23 - BAIRRO GUARUJÁ EXPANSÃO LOTEAMENTO BOSQUE DOS BURITIS - BAIRRO OPERÁRIO		BDI: 27,23%
CIDADE :	ÁGUA BOA-MT		
DIMENSÕES:	16660,74m² DE CAPA ASFÁLTICA E 4252,9m DE MEIO-FIO COM SARJETA		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	Und.	Quant.	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Total com BDI
1.0			SERVIÇOS INICIAIS					49.960,02
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X3,00)	M²	6,00	R\$ 405,59	516,03	3.096,18
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	30,00	R\$ 512,61	652,19	19.565,70
1.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M²	9,00	R\$ 672,61	855,76	7.701,84
1.4	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	16.660,74	R\$ 0,25	0,31	5.164,82
1.5	COMPOSIÇÃO		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 11.342,84	14.431,48	14.431,48
2.0			CAPA EM TSD COM CAPA SELANTE (MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS)					56.380,98
2.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²				16.106,22
2.1.1	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	16,66	R\$ 188,34	239,62	3.992,24
2.1.2	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	83,30	R\$ 31,49	40,06	3.337,14
2.1.3	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	33,32	R\$ 111,29	141,59	4.717,98
2.1.4	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	66,64	R\$ 21,74	27,65	1.842,67
2.1.5	5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	33,32	R\$ 4,71	5,99	199,59
2.1.6	5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	66,64	R\$ 2,24	2,84	189,26
2.1.7	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	99,96	R\$ 14,37	18,28	1.827,34
2.2	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF 01/2020	M²				40.274,76
2.2.1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	536,48	R\$ 14,37	18,28	9.806,77
2.2.2	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	13,33	R\$ 111,29	141,59	1.887,19
2.2.3	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	54,98	R\$ 21,74	27,65	1.520,20
2.2.4	83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	21,66	R\$ 188,34	239,62	5.189,91
2.2.5	91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	44,98	R\$ 31,49	40,06	1.802,05
2.2.6	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF 02/2017	CHP	10,00	R\$ 153,92	195,83	1.957,60
2.2.7	6879	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURN O. AF 06/2017	CHP	16,66	R\$ 114,86	146,13	2.434,63
2.2.8	6880	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURN O. AF 06/2017	CHI	49,98	R\$ 40,84	51,96	2.597,07
2.2.9	7030	SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	66,64	R\$ 154,26	196,26	13.079,34
3.0			DRENAGEM SUPERFICIAL					201.417,51
3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	4.252,90	R\$ 37,23	47,36	201.417,51
TOTAL GERAL								307.758,51

ÁGUA BOA-MT, JUNHO DE 2020

Clarisse Vivan Bilo
Engª Civil - CREA MT 045562