



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO DA OBRA

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
DATA: 30 DE ABRIL DE 2014
SINAPI: MARÇO/2014 COM DESONERAÇÃO

OBRA : EXECUÇÃO E RETIRADA DE MEIO FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA
LOCAL : VÁRIOS PONTOS CRÍTICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

SITE: www.aguaboa.mt.gov.br
FONE: 3468-6400 - Central
3468-6423 - Reinaldo - Arquiteto Resp. Orçamento

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1.0		SERVIÇOS					
1.1	74237/001	MEIO-FIO E SARJETA EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30x8cm e MEIO FIO 15x10CM Xh=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45CM	ML	20.000,00	R\$ 22,69	453.800,00	565.661,70
1.2	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	ML	1.000,00	R\$ 3,45	3.450,00	4.300,42
					SEM BDI	BDI 24,65%	
TOTAL GERAL:					457.250,00	569.962,12	

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A63204-0





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA




OBRA : EXECUÇÃO E RETIRADA DE MEIO FIO E SARIETA C/ EXTRUSORA
LOCAL : VÁRIOS PONTOS CRÍTICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: MARÇO 2014

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
1.1	EXECUÇÃO MEIO FIO	R\$ 565.661,70	%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
			R\$	R\$ 56.566,17	R\$ 56.566,17	R\$ 113.132,34	R\$ 113.132,34	R\$ 56.566,17	R\$ 56.566,17	R\$ 56.566,17	R\$ 56.566,17
1.2	RETIRADA DE MEIO FIO	R\$ 4.300,42	%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	10%
			R\$	R\$ 430,04	R\$ 430,04	R\$ 860,08	R\$ 860,08	R\$ 430,04	R\$ 430,04	R\$ 430,04	R\$ 430,04
TOTAL		R\$ 569.962,12	mensal	R\$ 56.996,21	R\$ 56.996,21	R\$ 113.992,42	R\$ 113.992,42	R\$ 56.996,21	R\$ 56.996,21	R\$ 56.996,21	R\$ 56.996,21
			acumulado	R\$ 56.996,21	R\$ 113.992,42	R\$ 227.984,85	R\$ 341.977,27	R\$ 398.973,48	R\$ 455.969,70	R\$ 512.965,91	R\$ 569.962,12
			%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	10%

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A63204-0




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA




RESUMO DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO E RETIRADA DE MEIO FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA
LOCAL : VÁRIOS PONTOS CRÍTICOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT
PROPRIETÁRIO : ÁGUA BOA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.1	MEIO-FIO E SARJETA EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30x8cm e MEIO FIO 15x10CM Xh=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45CM	99,25%	565.661,70
1.2	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	0,75%	4.300,42
TOTAL:			569.962,12


REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A63204-0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
BDI DA OBRA



EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO E RETIRADA DE MEIO FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA
AG. EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.
(Benefício de Despesas Indiretas)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL %
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,43
1.1	Administração Central	8,00
1.2	Despesas Financeiras	1,20
1.3	Riscos	2,02
1.4	Garantia	0,21
2.0	LUCRO	7,97
2.1	Lucro Operacional	7,97
3.0	TAXAS E IMPOSTOS	5,25
3.1	ISSQN	1,60
3.2	PIS	0,65
3.3	CONFINS	3,00
B.D.I (%)		24,65

DATA: 30 DE ABRIL DE 2014

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A63204-0