NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- PROJETO BASEADO EM MODELO CRECHE TIPO-1 DO FNDE.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROJETISTA.

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA

+0,00 (NA) / +0,03 (NA)	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE	01	INDICAÇÃO DE VISTAS
01 / 06	INDICAÇÃO DE CORTES	P1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO
A / 06	INDICAÇÃO DE FACHADAS	I1 E1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE INTERNA E EXTERNA
PMX JA-X	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	T1	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO
DET X / XX	INDICAÇÃO DE DETALHES		
	INÍCIO PAGINAÇÃO FORRO MINERAL	+3,05	INDICAÇÃO DE PÉ DIREITO/ ALTURA DO FORRO


ESPECIFICAÇÃO DE TETO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
	FORRO DE GESSO ACARTONADO	471,09
	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250x625x16mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24mm	736,67

LEGENDA DE APARELHOS

	SÍMBOLO	QTDE	DESCRIÇÃO
PAREDE			
	⊗	4	PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, h=260cm DO PISO ACABADO
	▢	16	ARANDELA DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 27w, h=220cm DO PISO ACABADO
PISO			
	⊗	1	PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250w, REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, FIXADO NO PISO
	⊙	9	LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W
TETO			
		7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR. REF.: 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)
		14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T". PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W, COM REFLETOR. REF.: 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x625mm)
		40	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T". PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR E ALETAS. REF.: 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 312x1250mm)
		105	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T". PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR. REF.: 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)

1 PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO
ESCALA1:75



2 DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO MINERAL
ESCALA1:5

PROJETO ARQUITETÔNICO

R00
10/40

ASSUNTO
PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO e LEGENDAS

LOGRADOURO
RUA JP-7 ESQUINA C/RUA JP-2

Nº
80

COMPLEMENTO
QD 1-A, LOTE 1-2A

BAIRRO
JARDIM PLANALTO

MUNICÍPIO
ÁGUA BOA

UF
MT

CEP
78635-000

ESCALA
INDICADA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CNPJ Nº 15.023.898/0001-80

PLANTA DE SITUAÇÃO



QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS EDIFICADAS

ÁREA DO TERRENO: 45x99,5m = 4.477,50 m²
ÁREA OCUPADA: 1.549,09 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.327,37 m²

ÁREAS NÃO EDIFICADAS

IMPERMEÁVEL: 482,73 m²
PERMEÁVEL: 2.331,63 m²
SEMI-PERMEÁVEL: 83,90 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 34,60%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,296

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-80

AUTOR DO PROJETO
CLAUDIO BARBOSA MIRANDA JUNIOR
CREA MT: 57156

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CLAUDIO BARBOSA MIRANDA JUNIOR CREA MT: 57156
ENGENHEIRO CIVIL

DEFERIMENTO

EVENTO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ANÁLISE
EMISSÃO INICIAL	10 / 02 / 2025	___/___/___
	___/___/___	___/___/___
	___/___/___	___/___/___
	___/___/___	___/___/___

APROVAÇÃO

ÁGUA BOA PREFEITURA
RENOVAÇÃO E TRABALHO
GESTÃO 2021/2024

A0 1189x841mm