(14x50) P43A-P44D-P65A-66-D (4X)
ESC-1 : 25

(14x50) P40-A,P62-C (2X)
ESC-1 : 25

(14x50)
P1-A,P4-A,P5-B,P8-B,P41-A,P42-A,P45-B,P52-B,P63-C,P64-C,P67-D,P68-D,P103-C,P106-C,P107-D,P110-D
(16X)
ESC-1 : 25

TABELA AÇO P/ 01 ELEMENTO P43-A

ELEMENTO	POS.	Ø (mm)	Q.	ESQUEMA (cm)	Comp. (m)	TOTAL (m)	PESO (kg)
P43-A	1	5,0	22	45 / 6	1,12	24,73	4,163
P43-A	1	5,0	10	45 / 6	1,12	11,24	1,892
P43-A	2	12,5	8	370	3,70	29,60	31,388
P43-A	3	12,5	8	145	1,45	11,60	12,301
P43-A	4	12,5	8	91 / 115 / 16	1,28	10,24	10,854
							60,598

TABELA AÇO P/ 01 ELEMENTO P40-A

ELEMENTO	POS.	Ø (mm)	Q.	ESQUEMA (cm)	Comp. (m)	TOTAL (m)	PESO (kg)
P40-A	1	5,0	22	45 / 6	1,12	24,73	4,163
P40-A	2	12,5	6	91 / 115 / 45	1,28	7,68	8,141
P40-A	3	12,5	6	370	3,70	22,20	23,541
P40-A	4	5,0	13	45 / 6	1,13	14,75	2,482
P40-A	5	12,5	6	180	1,80	10,80	11,452
							49,778

TABELA AÇO P/ 01 ELEMENTO P45-B

ELEMENTO	POS.	Ø (mm)	Q.	ESQUEMA (cm)	Comp. (m)	TOTAL (m)	PESO (kg)
P4-A	1	5,0	11	45 / 6	1,12	12,37	2,081
P4-A	2	5,0	26	45 / 45 / 6	1,12	29,02	4,884
P4-A	3	12,5	6	188	1,88	11,27	11,952
P4-A	4	12,5	6	410	4,10	24,60	26,086
P4-A	5	12,5	6	145	1,45	8,70	9,225
							54,229

PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA MT CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE

CNPJ: 15.023.898/0001-90 COORDENADAS OBRA (MEIO DO LOTE): 014°02'27" S, 052°17'13.2" O
ENDEREÇO DA OBRA: RUA JP-7 ESQUINA COM RUA JP-2 N980 CEP:78.635-000,ÁGUA BOA, MT
QUADRA 1-A, LOTE 1-2A, CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 PADRÃO FNDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MÁRIO MARCELO LEMES DUARTE
ENGº CIVIL CREA 120619088

PROJETISTA:	DESENHISTA:	ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART 12202500328 99	APROVADOR:
MMLD	MMLD		MMLD

Nº DO DESENHO:	FOLHA:	DATA:	ESCALA:	REVISÃO:
PE-SFN - CRECHE JARDIM PLANALTO	SCO-05	18/02/25	INDICADA	00

TÍTULO
PE-SFN - EMEI JD PLANALTO
SUBTÍTULO
PILAR

ÁGUA BOA PREFEITURA
RENOVAÇÃO E TRABALHO
GESTÃO 2021/2024